



Erneuerung Linthkraftwerk Hätzingen

Bauherr
Trümpi AG

Auftraggeber
Trümpi AG
Fabrikstrasse 3, 8756 Mitlödi

Bauleitung
Jackcontrol AG
Buchholzstrasse 50, 8750 Glarus
Herr Stefan Trümpi, Telefon 055 650 20 20

Bausumme
CHF 300'000.-

Ausführung
2006-2007



Referenzobjekt

Erneuerung Linthkraftwerk, Hätzingen

Funktion KIBAG

Subunternehmer: Spundwände und Aussteifungen

Hauptbeteiligte KIBAG

Bauführer: Franz Rub



Besonderheiten

- Geologie (Linthschotter)

Technische Daten

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Spundwandfläche | 2000 m ² |
| • Bohlenlänge | 12 - 16 m |
| • Profil Larssen | PU 25 |

Projektbescrieb

In Hätzingen wurde ein stillgelegtes Kraftwerk total saniert, ergänzt und danach wieder in Betrieb genommen. Bei diesen Arbeiten waren umfangreiche Spundwandarbeiten erforderlich. Diese verteilten sich auf den Einlaufbereich, die Zentrale und das Auslaufbauwerk.