



KIBAG Bauleistungen



Sägegasse Burgdorf

Bauherr

Oberingenieurkreis IV
Dunantstrasse 13, 3400 Burgdorf

Bauleitung

B + S AG
Weltpoststrasse 5, 3000 Bern
Marcel Ryser, Telefon +41 31 356 80 80

Bausumme

CHF 1.9 Mio

Ausführung

2014-2015

KIBAG Bauleistungen AG • Strassen- und Tiefbau
Industriestrasse 1 • 4950 Huttwil • Telefon 058 387 20 70 • Fax 058 387 20 79
eMail info.huttwil@kibag.ch • www.kibag.ch • Zertifiziert nach ISO 9001 • CHE-105.807.648 MWST

KIBAG. Aus gutem Grund.



KIBAG Bauleistungen

Referenzobjekt

Sägegasse, Burgdorf

Involvierte Betriebe der KIBAG

KIBAG Strassen- und Tiefbau, Huttwil

Hauptbeteiligte KIBAG

Projektleiter: Marc Kohler

Bauführer: René Wüthrich

Polier: Peter Schlüchter



Besonderheiten

- Arbeiten wurden im Einbahnverkehr ausgeführt
- Deckbelageinbau (Doppelzug) mit einer Totalsperre am Sonntag

Technische Daten / Tätigkeiten

• Rodungen	40 St.
• Belagsaufbruch	5'000 m ²
• Fundationsschichteinbau	4'000 m ³
• Flächenpflasterung	150 m ²
• Rundabschlüsse	950 m
• Feinplanie	6'000 m ²
• Belageinbau	2'500 t
• Betonbau	70 m ³
• Schalung	200 m ²
• Busbetonplatte	150 m ²
• Aushub	4'000 m ³
• Entwässerung	300 m
• Einlaufschächte	20 St.
• Kontrollschächte	10 St.

Projektbeschreibung

Das Projekt sieht eine Neuaufteilung des Strassenquerschnittes mit einer einseitigen Strassenverbreiterung vor. Ab der Ausfahrt Heimiswilerstrasse wurde der bestehende Strassenrand abgebrochen und versetzt. Die Randsteine und angrenzenden Flächen wurden auch abgebrochen und neu erstellt. Randsteine, Belagsfläche, Natursteinpflasterungen und Vorplätze wurden erneuert. Im Bereich Parkplatz und Schulhaus wurden die alten Bäume gerodet und neu gesetzt, sowie die Rabatten neu erstellt. Der andere Strassenrand bleibt in Lage fast gleich, wird aber ebenfalls mit neuen Randsteinen ausgeführt. Gegenüber des Parkplatzes Hallenbad wurde eine Busbucht mit Betonplatte realisiert. Die bestehende Stützmauer wurde abgebrochen und neu erstellt.