



KIBAG Bauleistungen



N02 Sursee - Rothenburg

Bauherr

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen

Arbeitsgemeinschaft

KIBAG Strassen- und Tiefbau Langenthal, Cellere AG Aarau, Cellere AG Zentralschweiz, Frutiger AG

Bauleitung

Edy Toscano AG
Hohlstrasse 511, 8048 Zürich
Hubert Breitenmoser, Telefon +41 44 360 21 11

Bausumme

CHF 23.5 Mio

Ausführung

2014-2015

KIBAG Bauleistungen AG • Strassen- und Tiefbau
Weissensteinstrasse 15 • 4900 Langenthal • Telefon 062 919 01 20 • Fax 062 919 01 30
eMail info.langenthal@kibag.ch • www.kibag.ch • Zertifiziert nach ISO 9001 • CHE-105.807.648 MWST

KIBAG. Aus gutem Grund.



KIBAG Bauleistungen

Referenzobjekt

N02 Sursee - Rothenburg

Involvierte Betriebe der KIBAG

KIBAG Strassen- und Tiefbau, Langenthal

Hauptbeteiligte KIBAG

Bauführer: Remy Urech, Peter Klötzli

Polier: Andreas Gerber, Oliver Ruch



Besonderheiten

- Tag und Nachtarbeiten
- Zweischichten Betrieb
- Sehr enges Terminprogramm
- Die KIBAG Bauleistungen AG hatte die Federführung und die technische Leitung
- Geleisteter Anteil in ARGE 53.3 %
- Subunternehmeranteil ganze Bausumme 25 %

Technische Daten / Tätigkeiten

• Brückenwiderlager von Fahrbahnübergängen unter Flyover Brücken	14 Stk.
• Fräsarbeiten bestehender Belag Trasse / Tunnel / Brücke	510'000 m ²
• Deckbelagsersatz AC MR 8 SDA Klasse A	32'000 t
• Binderschichtersatz AC EME 22	15'000 t
• Koffer- und Planiearbeiten für Tragschichtersatz	1'000 t
• Anpassungen und Sanierung von Kabelschächten- und Anlagen	275 Stk.
• Membran (SAMI)	350'000 m ²
• Gussasphalt	600 t
• Einlaufroste	1'100 Stk.
• KS-Abdeckungen	620 Stk.
• Verkehrsführungen mit Mini-Guard und Vario-Guard Elementen	81'000 m
• Provisorische Markierungen und definitive Markierung	58'000 m

Projektbeschreibung

Ersatz des bestehenden Deckbelages auf der offenen Strecke, in einem Tunnel und auf den Brücken durch Abfräsen der bestehenden Deckschicht auf die ganze Breite, sowie das Aufbringen einer SAMI-Schicht und Einbauen eines neuen Deckbelages. Bei vier Brücken sind die Baumeisterarbeiten für den vorgängigen Ersatz der Fahrbahnübergänge zu erbringen.